
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wejścia do budynku KTC
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al. Piastów 19
INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : Szczecin, al. Piastów 17
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Kubiena
DATA OPRACOWANIA : luty 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 3,75*1,9*2-0,3*3,75+0,5*3,75	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej na zewnątrz 3,77*2,43	m ² m ²	 9,161	
				RAZEM	9,161
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-01 analogia	Wykucie ze stopni kątowników stalowych 6*3,75	m m	 22,500	
				RAZEM	22,500
4	KNR 4-01 d.1 0804-07 analogia	Skucie nadlewki cementowej ze stopni - wsp. do R=0,5 6*3,75*0,3	m ² m ²	 6,750	
				RAZEM	6,750
5	KNR AT-17 d.1 0109-05 analogia	Frezowanie powierzchni betonowych stopni na gł. 15-20 mm 0,3*3,75*6 1,0*1,5*2	m ² m ² m ²	 6,750 3,000	
				RAZEM	9,750
6	KNR 4-01 d.1 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 1,9*2*2+1,75*2+0,5*2	m m	 12,100	
				RAZEM	12,100
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR-W 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 6,0*1,0	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR-W 4-01 d.1 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 6,0	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 4-01 d.1 0706-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 2*2+4*2*2	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR-W 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 6,0*1,0	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR-W 4-01 d.1 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III w miejscach cokolików i naprawa po montażu stolarki poz.6+5,0*2+3,75*2+4,5*2	m m	 38,600	
				RAZEM	38,600
13	KNR-W 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatka schodowa - wsp. do R=1,15 (1,85-1,5)*(5,3*2+0,5*2)	m ² m ²	 4,060	
				RAZEM	4,060
14	KNR-W 4-01 d.1 1206-05 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe; kolor pastelowy do uzgodnienia z użytkownikiem, FARBA MATOWA 1,5*(5,3*2+0,5*2)	m ² m ²	 17,400	
				RAZEM	17,400
15	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatka schodowa - wsp. do R=1,15 (4,9-1,85)*5,3*2+0,5*1,0*1,5*2+3,75*(1,0+1,5)	m ² m ²	 43,205	
				RAZEM	43,205
16	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeże od strony holu 2*0,5*(4,9-1,5)	m ² m ²	 3,400	
				RAZEM	3,400
17	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe poz.15+poz.21	m ² m ²	 46,605	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46,605
18	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4,7-1,5)*5,3*2+0,5*1,0*1,5*2+3,75*(0,8+1,3)	m ²		
			m ²	43,295	
				RAZEM	43,295
19	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.18	m ²		
			m ²	43,295	
				RAZEM	43,295
20	KNR-W 2-02 d.1 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem w kolorze jasnym, pastelowym - klatki schodowe poz.18	m ²		
			m ²	43,295	
				RAZEM	43,295
21	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian na biało poz.16	m ²		
			m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
22	KNR-W 2-02 d.1 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 5,3*3,75	m ²		
			m ²	19,875	
				RAZEM	19,875
23	KNR-W 2-02 d.1 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm - wsp. z uwagi na utrudnienia - klatka schodowa, układanie na stropie podwieszonym - do R=1,5 5,3*3,75	m ²		
			m ²	19,875	
				RAZEM	19,875
24	KNR-W 2-02 d.1 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr 5 cm - wsp. z uwagi na utrudnienia - klatka schodowa, układanie na stropie podwieszonym - do R=1,5 5,3*3,75	m ²		
			m ²	19,875	
				RAZEM	19,875
25	KNR 0-15II d.1 0517-01 analogia	ułożenie na stropie podwieszonym ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej 5,3*3,75	m ²		
			m ²	19,875	
				RAZEM	19,875
26	KNR-W 2-02 d.1 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe 5,3*3,75	m ²		
			m ²	19,875	
				RAZEM	19,875
27	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome poz.28+poz.29+poz.30	m ²		
			m ²	45,788	
				RAZEM	45,788
28	NNRNKB d.1 202 2146-01 analogia	(z.IV) Posadzki z płyt granitowych, płomieniowanych, o wym. 60*60cm, gr. 2 cm, kolor - jasnoszary, pod ścianami pas szer. 15 cm w kolorze czarnym (analogicznie jak w budynku WE przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie) 3,75*1,9*2-3,75*0,3+3,75*2,43+3,75*0,5	m ²		
			m ²	24,113	
				RAZEM	24,113
29	NNRNKB d.1 202 2146-04 analogia	(z.IV) Cokoliki o wys do 20 cm z płyt kamiennych w kolorze czarnym 1,9*2*2+1,75*2	m ²		
			m ²	11,100	
				RAZEM	11,100
30	NNRNKB d.1 202 2147-01 analogia	(z.IV) obłożenie schodów z płyt granitowych płomieniowanych, o wym. 60*60cm, gr. 2 cm, jasnoszarych, stopnica z paskiem antypoślizgowym, wzdłuż ścian pas szer. 15 cm w kolorze czarnym 6*(0,3+0,17)*3,75	m ²		
			m ²	10,575	
				RAZEM	10,575
31	KNR-W 4-01 d.1 1306-01 analogia	Demontaż pochwytów 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR-W 2-02 d.1 1208-03 analogia	Pochwyt drewniany w kolorze stolarki drzwiowej na estetycznych wspornikach stalowych 2,2*2	m		
			m	4,400	
				RAZEM	4,400
33	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2,43*3,77	m ²		
			m ²	9,161	
				RAZEM	9,161

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie stropu płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki, kolor jak elewacja 2,43*3,77	m ² m ²	 9,161	 9,161
				RAZEM	9,161
35 d.1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 10	kol. kol.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
37 d.1	kalk. własna	Demontaż starych drzwi drewnianych, wejściowych, zewnętrznych. Wykonanie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych, łukowych, dwuskrzydłowych, bezprogowych; lakierowanych w kolorze ciemnego brązu (mahoni, orzech - do ustalenia z użytkownikiem); wzór jak istniejące; ograniczyć liczbę szprosów mniej więcej o połowę - szczegóły ustalić z użytkownikiem; wyposażenie - klamki stylizowane, dwa atestowane zamki, samozamykacz; szklenie - bezpieczne, wsp. =<1,1W/m ² K. Wymiar 3,75x5,0m (szczegółowe pomiary wykonac na budowie) 1	kompl kompl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
38 d.1	kalk. własna	Demontaż starych drzwi drewnianych, wejściowych, wewnętrznych. Wykonanie nowych drzwi drewnianych wewnętrznych, łukowych, dwuskrzydłowych, bezprogowych; lakierowanych w kolorze ciemnego brązu (mahoni, orzech - do ustalenia z użytkownikiem); wzór jak istniejące; ograniczyć liczbę szprosów mniej więcej o połowę; wyposażenie - klamki stylizowane, jeden atestowany zamek i zatrzask elektromagnetyczny podłączony do instalacji domofonowej, samozamykacz; szklenie - bezpieczne; Wymiar 3,75x4,5m 1	kompl kompl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 5*4	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
40 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej CZARNEJ - 95% kostki z rozbiórki - wsp. do R=1,1 5*4	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
41 d.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o średniej grubości 5 cm warstwy po zagęszczeniu - w celu uformowania spadku 5*4	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
42 d.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7*0,20*0,6*2	m ² m ²	 1,680	 1,680
				RAZEM	1,680
43 d.1	kalk. własna	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbiieranych konstrukcji na wysypisko wraz z opłatą za składowanie poz.1*0,03+poz.2*0,03+poz.4*0,03+poz.6*0,15*0,03+poz.8*0,025	m ³ m ³	 1,132	 1,132
				RAZEM	1,132
44 d.1	kalk. własna	Odkopanie i wykucie kamieni granitowych w wejściu do budynku, uzupełnienie powstałej przetrzeni betonem - pas szer. 32 cm Kamienie złożyć w miejscu wskazanym przez użytkownika obiektu. 0,35*2+3,5	m m	 4,200	 4,200
				RAZEM	4,200
45 d.1	kalk. własna	Wykonanie zabudowy drewnianej w kolorze stolarki nagrzewnicy - szczegóły ustalić z użytkownikiem 0,35*2+3,5	szt szt	 4,200	 4,200
				RAZEM	4,200
46 d.1	kalk. własna	Demontaż starych gablot. Wykonanie drewnianych, oszklonych gablot ogłoszeniowych w kolorze stolarki lub dostawa gablot aluminiowych oszklonych o wym. 1,0*1,5m; zamknięcie na kluczyk 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
47 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczek systemowych w ramach stalowych o wym. 1,0*1,5m w uprzednio przygotowanym wgłębieniu wyłożonym płytkami 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Roboty budowlane						
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²				15,000	
d.1	0807-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,8400	0,00	0,00		
Razem pozycja 1							15,000	0,00
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej na zewnątrz	m ²				9,161	
d.1	0811-07							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,9200	0,00	0,00		
Razem pozycja 2							9,161	0,00
3	KNR-W 4-01	Wykucie ze stopni kątowników stalowych	m				22,500	
d.1	0353-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6400	0,00	0,00		
Razem pozycja 3							22,500	0,00
4	KNR 4-01	Skucie nadlewki cementowej ze stopni - wsp. do R=0,5	m ²				6,750	
d.1	0804-07							
	999	-- Robocizna -- 0,74*0,5=	r-g	0,3700	0,00	0,00		
Razem pozycja 4							6,750	0,00
5	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych stopni na gł. 15-20 mm	m ²				9,750	
d.1	0109-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	1,2700	0,00	0,00		
	at176	-- Sprzęt -- frezarka do betonu o mocy 3,5 kW	m-g	0,8300	0,00	0,00		
Razem pozycja 5							9,750	0,00
6	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m				12,100	
d.1	0804-08							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1800	0,00	0,00		
Razem pozycja 6							12,100	0,00
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.				5,000	
d.1	0353-15							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1900	0,00	0,00		
Razem pozycja 7							5,000	0,00
8	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				6,000	
d.1	0701-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4100	0,00	0,00		
Razem pozycja 8							6,000	0,00
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²				6,000	
d.1	0621-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1900	0,00	0,00		
	1412399	-- Materiały -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0,1430	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 9							6,000	0,00
10	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.				12,000	
d.1	0706-01							
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0,4500	0,00	0,00		
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,0005	0,00	0,00		
	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0005	0,00	0,00		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0027	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0,0100	0,00	0,00		
Razem pozycja 10						0,00	12,000	0,00
11	KNR-W 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²				6,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,9000	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,0052	0,00	0,00		
	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0048	0,00	0,00		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0266	0,00	0,00		
	3930099	woda	m ³	0,0067	0,00	0,00		
	1351701	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0,0400	0,00	0,00		
	1360000	narożniki ochronne typu "Wema"	szt.	0,0400	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0,0400	0,00	0,00		
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,0400	0,00	0,00		
Razem pozycja 11						0,00	6,000	0,00
12	KNR-W 4-01 d.1 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III w miejscach cokolików i naprawa po montażu stolarki	m				38,600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3600	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,0008	0,00	0,00		
	1720301	Ciasto wapienne	m ³	0,0007	0,00	0,00		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0040	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0,0100	0,00	0,00		
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,0100	0,00	0,00		
Razem pozycja 12						0,00	38,600	0,00
13	KNR-W 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatka schodowa - wsp. do R= 1,15	m ²				4,060	
	999	-- Robocizna -- 0,376*1,15=	r-g	0,4324	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
	1413210	wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%)	kg	0,1000	0,00	0,00		
	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0003	0,00	0,00		
	1740100	gips budowlany	t	0,000004	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 13						0,00	4,060	0,00
14	KNR-W 4-01 d.1 1206-05 z.sz.2. 3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe; kolor pastelowy do uzgodnienia z użytkownikiem, FARBA MATOWA	m ²				17,400	
	999	-- Robocizna -- 0,635*1,15=	r-g	0,7303	0,00	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1533199	-- Materiały -- grunt pokostowy	dm ³	0,1800	0,00	0,00		
	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm ³	0,0850	0,00	0,00		
	1530000	rozcieńczalnik do wyrobów lakiero- wych	dm ³	0,0430	0,00	0,00		
	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0990	0,00	0,00		
	1510711	szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała	dm ³	0,5170	0,00	0,00		
	1740100	gips budowlany	t	0,000004	0,00	0,00		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4830	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 14						0,00	17,400	0,00
15	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi do 5 m2 - klatka schodowa - wsp. do R=1,15	m ²				43,205	
	999	-- Robocizna -- 0,102*1,15=	r-g	0,1173	0,00	0,00		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0220	0,00	0,00		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,00088	0,00	0,00		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0010	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 15						0,00	43,205	0,00
16	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod ma- lowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierów- ności - ościeże od strony holu	m ²				3,400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0950	0,00	0,00		
	1740110	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 16						0,00	3,400	0,00
17	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - po- wierzchnie pionowe	m ²				46,605	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800	0,00	0,00		
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,2200	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 17						0,00	46,605	0,00
18	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew- nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²				43,295	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2430	0,00	0,00		
	1740110	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0033	0,00	0,00		
	3930099	woda	m ³	0,0021	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
	46110	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0040	0,00	0,00		
	34000	wyciąg	m-g	0,0200	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00		
Razem pozycja 18						0,00	43,295	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
19 d.1	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²				43,295	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1590	0,00	0,00		
	1740110	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0021	0,00	0,00		
	3930099	woda	m ³	0,00137	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
	46110	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0020	0,00	0,00		
	34000	wyciąg	m-g	0,0140	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0020	0,00	0,00		
Razem pozycja 19						0,00	43,295	0,00
20 d.1	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5. 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem w kolorze jasnym, pastelowym - klatki schodowe	m ²				43,295	
	999	-- Robocizna -- 0,176*1,15=	r-g	0,2024	0,00	0,00		
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna pastelowa	dm ³	0,2760	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 20						0,00	43,295	0,00
21 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian na biało	m ²				3,400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1270	0,00	0,00		
	1502110	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0,2860	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 21						0,00	3,400	0,00
22 d.1	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²				19,875	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,3900	0,00	0,00		
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	1,0500	0,00	0,00		
	1323330	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	0,7000	0,00	0,00		
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1,9000	0,00	0,00		
	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	0,4000	0,00	0,00		
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0,5200	0,00	0,00		
	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1,3300	0,00	0,00		
	1323480	pręt mocujący	szt.	0,9100	0,00	0,00		
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	0,9100	0,00	0,00		
	1346399	blachowkręty	szt.	18,5000	0,00	0,00		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,00	0,00		
	3903010	taśma	m	1,0000	0,00	0,00		
	3930099	woda	m ³	0,00064	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0580	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0289	0,00	0,00		
Razem pozycja 22						0,00	19,875	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
23 d.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm - wsp. z uwagi na utrudnienia - klatka schodowa, układanie na stropie podwieszonym - do R=1,5	m ²				19,875	
	999	-- Robocizna -- 0,0907*1,5=	r-g	0,1361	0,00	0,00		
	2310099 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,0500 1,5000	0,00 0,00	0,00 0,00		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0077 0,0089	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 23						0,00	19,875	0,00
24 d.1	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr 5 cm - wsp. z uwagi na utrudnienia - klatka schodowa, układanie na stropie podwieszonym - do R=1,5	m ²				19,875	
	999	-- Robocizna -- 0,0622*1,5=	r-g	0,0933	0,00	0,00		
	2310099 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,0500 1,5000	0,00 0,00	0,00 0,00		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0077 0,0089	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 24						0,00	19,875	0,00
25 d.1	KNR 0-15II 0517-01 analogia	ułożenie na stropie podwieszonym ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	m ²				19,875	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1633	0,00	0,00		
	1560499 0000000	-- Materiały -- folia PE materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,3000 1,5000	0,00 0,00	0,00 0,00		
	34312 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0001 0,0005	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 25						0,00	19,875	0,00
26 d.1	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5. 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²				19,875	
	999	-- Robocizna -- 0,176*1,15=	r-g	0,2024	0,00	0,00		
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2760 1,5000	0,00 0,00	0,00 0,00		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 26						0,00	19,875	0,00
27 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchni poziome	m ²				45,788	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600	0,00	0,00		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2100 1,5000	0,00 0,00	0,00 0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0002 0,0003	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 27						0,00	45,788	0,00
28 d.1	NNRNKB 202 2146-01 analogia	(z.IV) Posadzki z płyt granitowych, płomieniowanych, o wym. 60*60cm, gr. 2 cm, kolor - jasnoszary, pod ścianami pas szer. 15 cm w kolorze czarnym (analogicznie jak w budynku WE przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie)	m ²				24,113	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,8800	0,00	0,00		
	202x038 2380808 0000000	-- Materiały -- płyty z granitowe płomieniowane klej elastyczny materiały pomocnicze(od M)	m ² kg %	1,0250 12,0000 1,5000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,1200 0,0700	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 28						0,00	24,113	0,00
29 d.1	NNRNKB 202 2146-04 analogia	(z.IV) Cokoliki o wys do 20 cm z płyt kamiennych w kolorze czarnym	m ²				11,100	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,1800	0,00	0,00		
	202x038 2380808 0000000	-- Materiały -- płyty z granitowe płomieniowane klej elastyczny materiały pomocnicze(od M)	m ² kg %	0,2100 12,0000 1,5000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0200 0,0100	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 29						0,00	11,100	0,00
30 d.1	NNRNKB 202 2147-01 analogia	(z.IV) obłożenie schodów z płyt granitowych płomieniowanych, o wym. 60*60cm, gr. 2 cm, jasnoszarych, stopnica z paskiem antypoślizgowym, wzdłuż ścian pas szer. 15 cm w kolorze czarnym	m ²				10,575	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,2500	0,00	0,00		
	202x038 2380808 0000000	-- Materiały -- płyty z granitowe płomieniowane klej elastyczny materiały pomocnicze(od M)	m ² kg %	1,0250 12,0000 1,5000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,1200 0,0700	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 30						0,00	10,575	0,00
31 d.1	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż pochwyków	szt.				4,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0300	0,00	0,00		
	1540400 1540001 0000000	-- Materiały -- Tlen sprężony techniczny Acetylen rozpuszczony techniczny materiały pomocnicze(od M)	m ³ kg %	0,0300 0,0100 2,0000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Razem pozycja 31						0,00	4,000	0,00
32 d.1	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwyty drewniane w kolorze stolarki drzwiowej na estetycznych wspornikach stalowych	m				4,400	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0,9800	0,00	0,00		
	1320099	-- Materiały -- pochwył	m	1,0000	0,00	0,00		
	2380824	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,0010	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0200	0,00	0,00		
Razem pozycja 32						0,00	4,400	0,00
33	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²				9,161	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2720	0,00	0,00		
Razem pozycja 33						0,00	9,161	0,00
34	KNR 0-23 d.1 2614-02	Docieplenie stropu płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki, kolor jak elewacja	m ²				9,161	
	999	-- Robocizna --	r-g	3,1624	0,00	0,00		
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca	kg	0,2000	0,00	0,00		
	1562600	płyty styropianowe 5 cm	m ³	0,0528	0,00	0,00		
	1554103	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	10,0300	0,00	0,00		
	8990499	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	4,1600	0,00	0,00		
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1,1350	0,00	0,00		
	1552328	podkładowa masa tynkarska	kg	0,3000	0,00	0,00		
	2350012	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	4,0000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0298	0,00	0,00		
	39500	środek transportowy	m-g	0,0276	0,00	0,00		
Razem pozycja 34						0,00	9,161	0,00
35	KNR-W 4-01 d.1 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1900	0,00	0,00		
Razem pozycja 35						0,00	1,000	0,00
36	KNR-W 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.				10,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	6,5900	0,00	0,00		
	2791210	-- Materiały -- płyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	0,1100	0,00	0,00		
	2791220	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0,0300	0,00	0,00		
	2600110	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,0070	0,00	0,00		
	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II	m ³	0,0020	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
	48310	-- Sprzęt -- Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m	m-g	1,8700	0,00	0,00		
Razem pozycja 36						0,00	10,000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
37	d.1 kalk. własna	Demontaż starych drzwi drewnianych, wejściowych, zewnętrznych. Wykonanie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych, łukowych, dwuskrzydłowych, bezprogowych; lakierowanych w kolorze ciemnego brązu (mahoń, orzech - do ustalenia z użytkownikiem); wzór jak istniejące; ograniczyć liczbę szprosów mniej więcej o połowę - szczegóły ustalić z użytkownikiem; wyposażenie - klamki stylizowane, dwa atestowane zamki, samozamykacz; szklenie - bezpieczne, wsp. =<1,1W/m2K. Wymiar 3,75x5,0m (szczegółowe pomiary wykonać na budowie)	komp l				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	50,0000	0,00	0,00		
	1560200 0000000	-- Materiały -- drzwi zewnętrzne materiały pomocnicze(od M)	szt %	1,0000 2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 37						0,00	1,000	0,00
38	d.1 kalk. własna	Demontaż starych drzwi drewnianych, wejściowych, wewnętrznych. Wykonanie nowych drzwi drewnianych wewnętrznych, łukowych, dwuskrzydłowych, bezprogowych; lakierowanych w kolorze ciemnego brązu (mahoń, orzech - do ustalenia z użytkownikiem); wzór jak istniejące; ograniczyć liczbę szprosów mniej więcej o połowę; wyposażenie - klamki stylizowane, jeden atestowany zamek i zatrząsk elektromagnetyczny podłączony do instalacji domofonowej, samozamykacz; szklenie - bezpieczne; Wymiar 3,75x4,5m	komp l				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	50,0000	0,00	0,00		
	1560200 0000000	-- Materiały -- drzwi wewnętrzne materiały pomocnicze(od M)	szt %	1,0000 2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 38						0,00	1,000	0,00
39	d.1 KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²				20,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7864	0,00	0,00		
Razem pozycja 39						0,00	20,000	0,00
40	d.1 NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej CZARNEJ - 95% kostki z rozbiórki - wsp. do R=1,1	m ²				20,000	
	999	-- Robocizna -- 0,8684*1,1=	r-g	0,9552	0,00	0,00		
	berkost	-- Materiały -- betonowa kostka brukowa kolor czarny 1,02*5/100=0,051=	m ²	0,0510	0,00	0,00		
	1601801 0000000	Piasek zwykły materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,0025 0,5000	0,00 0,00	0,00 0,00		
	12500	-- Sprzęt -- zagęszczarka spalinowa	m-g	0,0827	0,00	0,00		
Razem pozycja 40						0,00	20,000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
41	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o średniej grubości 5 cm warstwy po zagęszczeniu - w celu uformowania spadku	m ²				20,000	
d.1	0105-01 0105-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1398	0,00	0,00		
	1601801	-- Materiały -- Piasek zwykły	m ³	0,0616	0,00	0,00		
	3930099	0,037+2*0,0123=0,0616= woda	m ³	0,0030	0,00	0,00		
	0000000	0,0018+2*0,0006=0,003= materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000	0,00	0,00		
Razem pozycja 41						0,00	20,000	0,00
42	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²				1,680	
d.1	1212-19							
	999	-- Robocizna --	r-g	1,1300	0,00	0,00		
	1510100	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,1730	0,00	0,00		
	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,1830	0,00	0,00		
	1050199	Benzyny do lakierów	dm ³	0,0790	0,00	0,00		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,5600	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 42						0,00	1,680	0,00
43	kalk. własna	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m ³				1,132	
d.1								
		-- Materiały -- opłata za wywóz gruzu i za składowanie na wysypisku	m ³	1,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 43						0,00	1,132	0,00
44	kalk. własna	Odkopanie i wykucie kamieni granitowych w wejściu do budynku, uzupełnienie powstałej przetrzeni betonem - pas szer. 32 cm Kamienie złożyć w miejscu wskazanym przez użytkownika obiektu.	m				4,200	
d.1								
		-- Materiały -- wykucie granitu i zastąpienie betonem	m	1,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 44						0,00	4,200	0,00
45	kalk. własna	Wykonanie zabudowy drewnianej w kolorze stolarki nagrzewnicy - szczegóły ustalic z użytkownikiem	szt				4,200	
d.1								
		-- Materiały -- zabudowa nagrzewnicy	szt	1,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 45						0,00	4,200	0,00
46	kalk. własna	Demontaż starych gablot. Wykonanie drewnianych, oszklonych gablot ogłoszeniowych w kolorze stolarki lub dostawa gablot aluminiowych oszklonych o wym. 1,0*1,5m; zamknięcie na kluczyk	szt				2,000	
d.1								
		-- Materiały -- gablot ogłoszeniowa - dostawa i montaż	szt	1,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 46						0,00	2,000	0,00
47	kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczek systemowych w ramach stalowych o wym. 1,0*1,5m w uprzednio przygotowanym wgłębieniu wyłożonym płytkami	szt				2,000	
d.1								
		-- Materiały -- dostawa i montaż wycieraczek	szt	1,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 47						0,00	2,000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	462,9867	0,00	0,00
2.	robocizna - drzwi	r-g	100,0000	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,0400		0,0400	0,00	0,00	
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,0700		0,0700	0,00	0,00	
3.	Benzyny do lakierów	dm ³	0,1327		0,1327	0,00	0,00	
4.	betonowa kostka brukowa kolor czarny	m ²	1,0200		1,0200	0,00	0,00	
5.	blachowkręty	szt.	367,6875		367,6875	0,00	0,00	
6.	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,0681		0,0681	0,00	0,00	
7.	Ciasto wapienne	m ³	0,0270		0,0270	0,00	0,00	
8.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0360		0,0360	0,00	0,00	
9.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0,0200		0,0200	0,00	0,00	
10.	dostawa i montaż wycieraczek	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
11.	drzwi wewnętrzne	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
12.	drzwi zewnętrzne	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
13.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	38,1098		38,1098	0,00	0,00	
14.	emulsja gruntująca	kg	1,8322		1,8322	0,00	0,00	
15.	farba emulsyjna	dm ³	5,4855		5,4855	0,00	0,00	
16.	farba emulsyjna pastelowa	dm ³	11,9494		11,9494	0,00	0,00	
17.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	2,0300		2,0300	0,00	0,00	
18.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1,7696		1,7696	0,00	0,00	
19.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0,9724		0,9724	0,00	0,00	
20.	folia PE	m ²	25,8375		25,8375	0,00	0,00	
21.	gabłota ogłoszeniowa - dostawa i montaż	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
22.	gips budowlany	t	0,0001		0,0001	0,00	0,00	
23.	gips budowlany szpachlowy	t	0,2395		0,2395	0,00	0,00	
24.	grunt pokostowy	dm ³	3,1320		3,1320	0,00	0,00	
25.	klej elastyczny	kg	549,4560		549,4560	0,00	0,00	
26.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0,2400		0,2400	0,00	0,00	
27.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	13,9125		13,9125	0,00	0,00	
28.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	37,7625		37,7625	0,00	0,00	
29.	kształtowniki stalowe przyściennne profil UD-28/27	m	7,9500		7,9500	0,00	0,00	
30.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	26,4338		26,4338	0,00	0,00	
31.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt.	10,3350		10,3350	0,00	0,00	
32.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,9505		0,9505	0,00	0,00	
33.	narożniki ochronne typu "Wema"	szt.	0,2400		0,2400	0,00	0,00	
34.	opłata za wywóz gruzu i za składowanie na wysypisku	m ³	1,1320		1,1320	0,00	0,00	
35.	papier ścierny w arkuszach	ark.	9,3450		9,3450	0,00	0,00	
36.	piasek do zapraw	m ³	0,0432		0,0432	0,00	0,00	
37.	piasek do zapraw	m ³	0,3464		0,3464	0,00	0,00	
38.	Piasek zwykły	m ³	1,2820		1,2820	0,00	0,00	
39.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	20,8688		20,8688	0,00	0,00	
40.	płyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	1,1000		1,1000	0,00	0,00	
41.	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0,3000		0,3000	0,00	0,00	
42.	płyty styropianowe 5 cm	m ³	0,4832		0,4832	0,00	0,00	
43.	płyty z granitowe płomieniowane	m ²	37,8862		37,8862	0,00	0,00	
44.	płyty z wełny mineralnej	m ²	41,7375		41,7375	0,00	0,00	
45.	pochwyt	m	4,4000		4,4000	0,00	0,00	
46.	podkładowa masa tynkarska	kg	2,7483		2,7483	0,00	0,00	
47.	preparat gruntujący	dm ³	10,2531		10,2531	0,00	0,00	
48.	preparat gruntujący	dm ³	9,6155		9,6155	0,00	0,00	
49.	pręt mocujący	szt.	18,0863		18,0863	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
50.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0,7482		0,7482	0,00	0,00	
51.	siatka z włókna szklanego	m ²	10,3977		10,3977	0,00	0,00	
52.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	36,6440		36,6440	0,00	0,00	
53.	szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała	dm ³	8,9958		8,9958	0,00	0,00	
54.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0,8580		0,8580	0,00	0,00	
55.	taśma	m	19,8750		19,8750	0,00	0,00	
56.	Tlen sprężony techniczny	m ³	0,1200		0,1200	0,00	0,00	
57.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	91,8848		91,8848	0,00	0,00	
58.	wapno suchogazzone	t	0,0380		0,0380	0,00	0,00	
59.	wieszak w 60/100	szt.	18,0863		18,0863	0,00	0,00	
60.	woda	m ³	0,2645		0,2645	0,00	0,00	
61.	wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%)	kg	0,4060		0,4060	0,00	0,00	
62.	wykucie granitu i zastąpienie betonem	m	4,2000		4,2000	0,00	0,00	
63.	zabudowa nagrzewnicy	szt	4,2000		4,2000	0,00	0,00	
64.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,0044		0,0044	0,00	0,00	
65.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,6260	0,00	0,00
2.	frezarka do betonu o mocy 3,5 kW	m-g	8,0925	0,00	0,00
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0,2598	0,00	0,00
4.	Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m	m-g	18,7000	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	3,6243	0,00	0,00
6.	środek transportowy	m-g	0,1247	0,00	0,00
7.	środek transportowy	m-g	0,2528	0,00	0,00
8.	wyciąg	m-g	7,4219	0,00	0,00
9.	wyciąg	m-g	0,7480	0,00	0,00
10.	zagęszczarka spalinowa	m-g	1,6540	0,00	0,00
11.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,2730	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł