

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana zaworów grzejnikowych III i IV piętro					
1	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego i dwuzłączki o śr. 15-20 mm 350.0	szt. szt.	 350.000	 350.000
				RAZEM	350.000
2	KNR-W 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T, TA - ilość elementów do 12 185.0	kpl. kpl.	 185.000	 185.000
				RAZEM	185.000
3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny z głowicą 185.0	szt. szt.	 185.000	 185.000
				RAZEM	185.000
4	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory powrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm 185.0	szt. szt.	 185.000	 185.000
				RAZEM	185.000
5	KNR-W 2-15 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 185.0	urz. urz.	 185.000	 185.000
				RAZEM	185.000
6	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 300.0	m m	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
7	KNR-W 2-15 0414-02	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 10 elementów z demontażu 185.0	kpl. kpl.	 185.000	 185.000
				RAZEM	185.000