

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka pawilonu w OW w Łukęcinie
ADRES INWESTYCJI : Łukęcin
INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-310 Szczecin al Piastów 17
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Borkowski
DATA OPRACOWANIA : 18.12.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OW Łukęcin- pawilon			
1		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		6.80*11.80	m ²	80.240	
				RAZEM	80.240
2		Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacją	m ²		
d.1		6.80*11.80	m ²	80.240	
				RAZEM	80.240
3		Demontaż ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	analogia	2.40*2.50	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
d.1	analogia	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	analiza indywidualna	(6.10*2+8.80+11.10)*2.60*0.20	m ³	16.692	
				RAZEM	16.692
6		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1		(6.10*2+8.80)*2.60	m ²	54.600	
				RAZEM	54.600
7		Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.1		(6.10*2+8.80+11.10)*0.30*0.60	m ³	5.778	
				RAZEM	5.778
8		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1		6.10*11.10*0.15	m ³	10.157	
				RAZEM	10.157
9		Zasypanie wykopów ziemią z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1		poz.7	m ³	5.778	
				RAZEM	5.778
10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
d.1		poz.5+poz.6*0.12+poz.7	m ³	29.022	
				RAZEM	29.022
11		Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km	t		
d.1		2	t	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	m ³		
d.1	analogia	6.80*11.80	m ³	80.240	
				RAZEM	80.240
13		Wywiezienie śmieci i starego wyposażenia zalegającego w rozbieranym budynku z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
d.1		20.00	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
14		Odlączenie i zabezpieczenie instalacji elektrycznej	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Odlączenie i zabezpieczenie instalacji sanitarnej	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000